



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 (СМЕТА НА РАБОТЫ)
к договору подряда № _____ / 2014

г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, 24

« ____ » _____ 2014 г.

1. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол.ед.	Стоимость, руб.	
				Ед.	Общая
Общая площадь квартиры S=45,5м2					
Балкон S=3,8м2					
1	Грунтовка пола бетоноконтактом	м2	3,8		
2	Укладка керамической плитки на пол с затиркой швов	м2	3,8		
3	Монтаж пластиковых плинтусов	пм	8,7		
4	Облицовка стен пластиковыми панелями с обрешеткой	м2	17		
5	Установка подоконника	шт	1		
6	Монтаж потолка из панелей ПВХ	м2	3,8		
ИТОГО					
Кухня S=10м2					
1	Демонтаж радиатора отопления	шт	1		
2	Установка радиатора отопления	шт	1		
3	Устройство короба из ГКЛ	пм	2,6		
4	Демонтаж гипсолитовой перегородки	м2	4,37		
5	Укладка керамической плитки на фартук с затиркой швов	пм	4,8		
6	Грунтовка пола бетоноконтактом	м2	10		
7	Укладка керамической плитки на пол с затиркой швов	м2	10		
8	Монтаж пластиковых плинтусов	пм	11,3		
9	Грунтовка стен в 1 слой	м2	29		
10	Оклейка стен обоями (винил, флизелин)	м2	29		
11	Натяжной потолок 1 уровень со светильниками	м2	10		
ИТОГО					
Санузел S=4м2					
1	Демонтаж ванны акриловой	шт	1		
2	Демонтаж унитаза	шт	1		
3	Гидроизоляция пола обмазочная	м2	4		
4	Гидроизоляция стен высотой до 15см	пм	7,5		
5	Устройство короба из ГКЛ	пм	2,63		
6	Устройство короба из ГКЛ	пм	1		
7	Установка дверного блока с дверью	шт	1		
8	Грунтовка пола бетоноконтактом	м2	4		
9	Грунтовка стен бетоноконтактом	м2	20		
10	Укладка керамической плитки на пол с затиркой швов	м2	4		
11	Укладка керамической плитки на стены с затиркой швов	м2	20		
12	Натяжной потолок 1 уровень со светильниками	м2	4		
13	Установка ванны простой	шт	1		
14	Установка унитаза простого	шт	1		



15	Установка раковины простой	шт	1		
16	Установка смесителя	шт	1		
ИТОГО					
Комната S=20м2					
1	Демонтаж гипсолитовой перегородки	м2	6,4		
2	Устройство перегородки из пазогребневых плит	м2	8,9		
3	Грунтовка стен в 1 слой	м2	35,2		
4	Укладка ламината, палубная укладка с подложкой	м2	20		
5	Монтаж пластиковых плинтусов	пм	25		
6	Оклейка стен обоями (винил, флизелин)	м2	35,2		
7	Натяжной потолок 1 уровень со светильниками	м2	20		
8	Установка дверного блока с двойной дверью	шт	1		
ИТОГО					
Коридор S=7,7м2					
1	Грунтовка стен в 1 слой	м2	26,2		
2	Укладка ламината, палубная укладка	м2	7,7		
3	Монтаж пластиковых плинтусов	пм	11		
4	Оклейка стен обоями (винил, флизелин)	м2	26,2		
5	Натяжной потолок 1 уровень со светильниками	м2	7,7		
ИТОГО					
ИТОГОВАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					